

成都市新都区行政审批局

新都审批〔2022〕331号

成都市新都区行政审批局 关于新都区轨交高品质科创空间配套道路（一期）—云辉二路水土保持方案的批复

成都市新都香城建设投资有限公司：

你公司委托一众工程咨询集团有限公司编制并报送的《新都区轨交高品质科创空间配套道路（一期）—云辉二路水土保持方案报告书》（报批稿）及相关资料收悉。根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规规定，结合主管部门新都区水务局的意见，同意该水土保持方案，现将主要内容批复如下：

一、新都区轨交高品质科创空间配套道路（一期）—云辉二路位于成都市新都区石板滩片区高新技术产业园。本项目属于新

建、建设类项目。项目主要建设内容由道路工程、交安工程、绿化工程及管线工程等组成。道路全长 727.303m，桩号 K0+000-K0+727.030。其中 K0+000-K0+038 为龙石路已实施范围，K0+720-K0+727.303 为园区规划道路实施范围，本次实施范围为 K0+038-K0+720，道路设计为双向 2 车道，城市支路，设计时速 20km/h，路基宽度 16m。项目总占地面积 1.44h m²，其中永久占地 1.10h m²，临时占地 0.34h m²，项目原始占地类型为草地、其他土地（空闲地），现已规划为交通运输用地。项目土石方开挖总量为 5.62 万 m³（含表土剥离 0.09 万 m³），土石方回填总量为 3.97 万 m³（含绿化覆土 0.09 万 m³），借方 1.67 万 m³（为外购砂砾石），余方 3.32 万 m³，余方全部运至轨交产业园龙石路东侧维保基地地块，用作低洼区域回填。项目总投资 3066.06 万元，其中土建投资 2299.55 万元，资金来源为业主自筹。项目已于 2022 年 6 月开工，计划于 2023 年 5 月完工，建设总工期 12 个月。

二、报告编制依据较充分，内容较全面，防治目标明确，水土流失防治措施基本可行，可作为下阶段水土保持工作依据。

三、报告中对项目及项目区介绍基本清楚。

四、同意报告书中对主体工程水土保持分析与评价的结论，工程建设与生产对水土流失的影响因素分析基本可行。

五、同意报告中确定的水土流失防治责任范围为 1.44h m²。

六、报告中水土流失预测内容较全面，基本同意水土流失预测方法和预测结果。

七、报告中防治措施和总体布局基本可行，基本同意各主要防治分区措施。

八、同意水土保持监测时段、内容和方法。

九、同意水土保持方案投资概算编制原则、依据、方法、费率标准。水土保持总投资为 206.25 元，其中，主体工程已列投资 174.84 万元，水土保持方案新增投资为 31.41 万元。新增投资中，监测措施费 4.50 万元，水土保持补偿费 1.872 万元。

十、建设单位在工程建设中主要重点做好以下工作：

（一）按照批复的方案落实水土保持资金、管理等保证措施，做好水土保持方案的后续设计、招投标和施工组织工作，加强对施工单位的监督和管理，切实落实好水土保持“三同时”制度。

（二）加强施工组织管理和临时防护措施，进一步细化土石方平衡和弃渣方案，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成水土流失。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，严禁在河道内设置弃渣场；做好综合利用表土、回填土的集中堆放、拦挡、排水、遮盖及回覆等工作；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护，禁止随意倾倒；施工结算后要及时进行迹地整治并恢复植被。

（三）定期向水土保持监督管理机构通报水土保持方案的实施情况，并接受监督检查。

（四）采购石、砂等建筑材料要选择合法的料场，以确保水

土流失防治责任。

(五) 当该工程主体工程建设地点、工程布局、工程规模发生重大变化时,应及时补充或修改水土保持方案,并报我局批准、水土保持方案实施过程中,水土保持措施需要作出重大变更时,应当经我局批准。

(六) 及时按规定办理水土保持补偿费相关事宜。

十一、建设单位应按照《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(川水函[2018]887号)要求,进行水土保持设施自主验收,并将相应资料向水行政主管部门报备。

十二、工程建设涉及其它审批事项的,请及时报相关部门审批。

此复。

成都市新都区行政审批局

2022年9月21日

信息公开属性:主动公开

抄送:区水务局

成都市新都区行政审批局办公室

2022年9月21日印发